南通市第二人民医院9号楼一拖一空调项目需求

一、项目名称：9号楼一拖一空调

品牌：日立

数量：6套

项目预算：9万元，报价超过预算为无效报价

二、单套设备参数

日立一拖一空调空调单套要求：

匹数	5匹
商品名称	日立一拖一 RAS-125HNYAQ/RCI-125HNAQ
品牌	日立
型号	RAS-125HNYAQ/RCI-125HNAQ
产品类型	嵌入机
系列	单元机
颜色	白色
功能参数	
冷媒	新冷媒
制冷量	12500W
制冷功率	4000W
室内机噪音	40dB
使用面积	50-72 ㎡
规格参数	
电源电压	内机 220V 外机 380V

三、施工要求及注意事项

1、各供应商可实地勘察，联系人张老师 1381460336

2、中标供应商在未授权情况下不得更改燃气表、水表、电表箱、可视电话、网络、暖气、下水管道等必备设施，特殊情况合同另定；

3、拆除部分应符合 JGJ 147-2016《建筑拆除工程安全技术规范》的要求（如承重墙、梁及配重墙等），特殊情况需采购人、物业及相关部门同意、盖章、签字，方可施工。

4、其他未作详细说明的，按照国家行业标准或规范执行；

5、本项目整体质保期 3 年；

6、由于中标人原因延误工期的，每延期一天扣除合同金额的 1‰作为违约金。

四、其它

1、工期要求：合同签订后完成全部合同内容，须和装修施工同步，不得影响整体进度。

2、非中标人原因延长工期的，中标人不承担责任。中标人必须与采购人装修工程协同施工。

3、签订合同前，供应商中标后需提供产品的有效证明材料、产品检测报告、三年质保等材料审核，审核通过方可签到合同，未能提供或虚假材料，取消中标资格和追究相关责任。

4、设备故障时，投标人及时响应，2 小时内到达现场，一般故障 12 小时内修复，重大故障 48 小时内修复。如遇特殊情况须提供应急响应。

5、付款方式：货到安装调试验收合格且中标方已按照采购方要求提供了技术培训、技术资料以及设备发票，支付该设备总额的 90%；前述付款满三年后，经采购方确认在此期间设备无质量问题及中标方无其它违约事项后支付余款。付款方式为转账。

6、中标人自行考虑与总包单位配合费等。

7、本项目为交钥匙工程，报价中包含本项目所有涉及的全部费用，如空调设备，含设备费（套）、配件及镀锌钢支架费、运输费、安装费（含墙面开孔、冷凝水管、风管、风口、铜管、保温、开孔墙面防水处理、线控器、遥控器、气块砖墙面支架加固、安装调试、上架、垃圾清运等费用）、税金、检测费、人工费、培训、验收、售后服务等以及为确保空调正常使用、满足全部需求所产生的一切配套费用，投标单位应根据施工图结合本清单，如发现施工图与本清单工程量不符时，将遗漏的项目费用自行列入相应项目的报价中，项目实施过程中不另结其它任何费用。

8、无论本文件是否以文字形式规定，报价供应商应具备足够的专业知识和能力判定本项目所需的一切材料、施工、服务、材料检测等各种未预见费用

（供应商可至现场自行踏勘影响报价的现场实际安装条件），采购方不接受任何可选择的报价，成交供应商也不得在供货、安装期间提出任何增加费用的要求，更不得减少供货项目，不得降低安装质量。请各供应商在报价时请充分考虑各种因素。

9、所提供的设备及配件必须符合国家现行相关标准，上述空调型号为设计参考值，不得负偏离，正偏离不限。

10、报价供应商须具有本地化售后服务体系，须提供相关证明材料并附地址和联系方式。

附件：

报价明细单

序号	货物名称	规格、型号	单位	数量	单价	合计	备注
1	日立空调	5 匹 RAS-125HNYAQ/RCI-125HNAQ	套	6			
2	安装费	含移机费用	项	1			
3	电源线、铜管、保温等		项	1			约 150M，仅供参考
4	汽吊费		项	1			
5	镀锌钢支架		套	6			
6	排水管安装		项	1			含材料
合计	大写：						

注意：由于安装环境特殊报价前须勘查现场，中标价格不接受调整。