南通市第二人民医院南门预检分诊通道空调项目需求

一、项目名称：南门预检分诊通道空调采购及安装项目

品牌： 日立

二、项目预算：6 万元，报价超过预算为无效报价

三、主要设备明细及要求

序号	产品名称	品牌	型号/规格	单位	数量
1	多联室外机	日立	RAS-335FSVNYAQ	台	1
2	多联室内机	日立	RCI-125FSKNQ	台	3
3	一拖一风管式空调	日立	RAS-50HNBQ/RPIZ-50HNBQ1		1
4	室内机控制器	日立	PC-P1HJQ	套	4
1、产品描述： 因工期原因必须在规定时间送货安装，中标单位在系统默认的送货时间截止前无法送货，采购单位有权取消订单。 2、服务需求：（1）供应商中标后需提供产品有效项目证明材料、产品检测报告、等材料审核，审核通过方可签到合同，未能提供或虚假材料，取消中标资格和追究相关责任。 (2) 报价包含；空调安装全部材料、吊装费用、开孔费、税费等（由于安装环境特殊建议报价前勘察现场，现场勘查联系人陈老师 18019630886）					

四、施工要求及注意事项

1、各供应商可实地勘察，工程量仅供参考。

2、中标供应商在未授权情况下不得更改燃气表、水表、电表箱、可视电话、网络、暖气、下水管道等必备设施，特殊情况合同另定。

3、拆除部分应符合 JGJ 147-2016《建筑拆除工程安全技术规范》的要求（如承重墙、梁及配重墙等），特殊情况需采购人、物业及相关部门同意、盖章、签字，方可施工。

4、未作详细说明的，按照国家行业标准或规范执行。

5、质保期按国家规定执行。

6、由于中标人原因延误工期的，每延期一天扣除合同金额的 1‰作为违约金。

五、其它

1、工期要求：合同签订后完成全部合同内容，须和装修施工同步。

2、非中标人原因延长工期的，中标人不承担责任。中标人必须与甲方装修工程协同施工。

3、设备故障时，投标人及时响应，2 小时内到达现场，一般故障 12 小时内修复，重大故障 48 小时内修复。如遇特殊情况须提供应急响应。

4、付款方式：货到安装调试验收合格且中标方已按照采购方要求提供了技术培训、技术资料以及设备发票满两个月后，支付该设备总额的 90%；前述付款满贰年后，经采购方确认在此期间设备无质量问题及中标方无其它违约事项后支付余款。付款方式为转账。

5、中标人自行考虑与总包单位配合费等。

6、本项目为交钥匙工程，报价中包含本项目所有涉及的全部费用，如空调设备，含设备费（套）、配件及不锈钢支架费、运输费、安装费（含墙面开孔、冷凝水管、风管、风口、铜管、保温、开孔墙面防水处理、线控器、遥控器、气块砖墙面支架加固、安装调试、上架、垃圾清运等费用）、税金、检测费、人工费、培训、验收、售后服务等以及为确保空调正常使用、满足全部需求所产生的一切配套费用，项目实施过程中不另结其它任何费用。

7、无论本文件是否以文字形式规定，报价供应商应具备足够的专业知识和能力判定本项目所需的一切材料、施工、服务、材料检测等各种未预见费用（供应商可至现场自行踏勘影响报价的现场实际安装条件），采购方不接受任何可选择的报价，成交供应商也不得在供货、安装期间提出任何增加费用的要求，更不得减少供货项目，不得降低安装质量。请各供应商在报价时请充分考虑各种因素。

8、室内机电源线、室外机电源线均由中标单位提供及铺设，并完成接线调试。

9、所提供的设备及配件必须符合国家现行相关标准，上述空调型号为设计

参考值，不得负偏离，正偏离不限。

10、报价供应商提供所投产品的节能证书。

11、报价供应商须具有本地化售后服务体系，须提供相关证明材料并附地址和联系方式。

南通市第二人民医院

2022 年 12 月 01 日